

ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
PRIMĂRIA COMUNEI CRÂNGURILE

Nr. 8339 / 11.09.2025

ANUNȚ
PRIMĂRIA COMUNEI CRÂNGURILE

Astăzi, 11.09.2025 Primăria comunei Crângurile, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: *proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general la faza D.T.A.C. și P.T. + D.E. + C.S. (în baza listelor de cantități din proiectul tehnic) al obiectivului de investiție: „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița”.*

Paragraf descriptiv - problema identificată, soluția propusă de actul normativ, impactul scontat etc.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

- anexă la proiectul de hotărâre;
- referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Crângurile;
- raportul de specialitate întocmit de compartimentul achiziții publice, investiții și proiecte;

Documentația poate fi consultată:

- pe pagina de internet a instituției, la www.primaria-crangurile.ro;
- la sediul instituției Primărie comunei Crângurile (la avizier);
- proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 22.09.2025:

- prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la linkul www.primaria-crangurile.ro ;
- ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: crangurile@cjd.ro;
- prin poștă, pe adresa Primăria comunei Crângurile, sat Bădulești, nr. 49A, județ Dâmbovița, CP: 137170;
- la sediul instituției, la Registratură, adresa Primăriei comunei Crângurile, sat Bădulești, nr. 49A, județ Dâmbovița, între orele 08⁰⁰-16⁰⁰.

Materialele transmise vor purta mențiunea „*Propuneri privind proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general la faza D.T.A.C. și P.T. + D.E. + C.S. (în baza listelor de cantități din proiectul tehnic) al obiectivului de investiție: „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița”*”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul www.primaria-crangurile.ro .

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 23.10.2025.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 0245/714.015, e-mail: crangurile@cjd.ro, persoana de contact: Murineanu Mihaela Mirela – consilier relații cu publicul.

Întocmit,
Consilier relații cu publicul,
Murineanu Mihaela Mirela



red:M.M.M.

Comuna Crângurile, sat Bădulești, nr. 49 A, CP 137170,
Nr. de telefon: 0245/714.015; nr. de fax: 0245/714.015
Adresa de e-mail: crangurile@cjd.ro, adresa de website: www.primaria-crangurile.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind actualizarea devizului general la faza D.T.A.C. și P.T. + D.E. + C.S. (în baza listelor de cantități din proiectul tehnic) al obiectivului de investiție „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița”

**PRIMARUL COMUNEI CRÂNGURILE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
AVÂND ÎN VEDERE:**

- Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile, nr. 8334/11.09.2025;
 - Raportul de specialitate al compartimentului achiziții publice, investiții și proiecte nr. 8338/11.09.2025;
 - Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Crângurile nr.; nr. și nr.;
 - Procesul verbal de afișare privind respectarea dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat cu nr. 8337/11.09.2025;
 - H.C.L. Crângurile nr. 56/19.11.2024 privind aprobarea obiectivului de investiție „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița”, aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea asocierii Comunei Crângurile prin Consiliul Local Crângurile cu Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală Dâmbovița, în vederea realizării obiectivului;
 - Devizul general la faza D.T.A.C. și P.T. + D.E. + C.S. (în baza listelor de cantități din proiectul tehnic) al obiectivului de investiție „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița, înregistrat cu nr. 8110/09.09.2025;
 - Prevederile art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Dispozițiile art. 35 alin. (1) și art. 44 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art. 155 alin. (1) lit c) și alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 136 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

PROPUNE:

Art.1. Aprobarea actualizării devizului general la faza D.T.A.C. și P.T. + D.E. + C.S. (în baza listelor de cantități din proiectul tehnic) al obiectivului de investiție „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița”, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2. Aprobarea actualizării caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici actualizați la faza D.T.A.C. și P.T. + D.E. + C.S. (în baza listelor de cantități din proiectul tehnic) ai obiectivului de investiție "Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița", conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestui proiect de hotărâre se încredințează compartimentul contabilitate, taxe și impozite, compartimentul achiziții publice, investiții și proiecte și compartimentul urbanism și mediu.

INIȚIATOR,


PRIMAR,

Ec. Barbu Costin-Ionuț



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

Secretar General al comunei,
Jr. Alexandru George Gabriel




OBIECTIV: "Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița"

Proiectant: S.C. AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.

Executant:

Beneficiar: Comuna Crângurile, județul Dâmbovița



DEVIZ GENERAL – faza DTAC si PT+DE+CS

(in baza listelor de cantitati din proiectul tehnic)

al obiectivului de investitii

Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița

Contract de servicii nr. 6836 / 25.07.2025



Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA 19% lei	TVA 21% lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 1					
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2					
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii					
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3					
Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică					
3.1	Studii	11.000,00	2.090,00	0,00	13.090,00
3.1.1	Studii de teren	11.000,00	2.090,00	0,00	13.090,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	6.000,00	1.140,00	0,00	7.140,00
3.3	Expertizare tehnică	6.000,00	1.140,00	0,00	7.140,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	95.500,00	7.030,00	12.285,00	114.815,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	27.000,00	5.130,00	0,00	32.130,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor	17.500,00	1.425,00	2.100,00	21.025,00
3.5.4.1	Documentații obținere CU + avize conf. CU	7.500,00	1.425,00	0,00	8.925,00
3.5.4.2	Doc. obt. Autorizație de Construire (DTAC)	10.000,00	0,00	2.100,00	12.100,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	6.000,00	475,00	735,00	7.210,00
3.5.5.1	Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI)	2.500,00	475,00	0,00	2.975,00
3.5.5.2	Doc. Autorizație de Construire (DTAC) și Proiect tehnic de execuție (PT+DE+CS)	3.500,00	0,00	735,00	4.235,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	45.000,00	0,00	9.450,00	54.450,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	25.000,00	0,00	5.250,00	30.250,00
3.7	Consultanță	25.000,00	0,00	5.250,00	30.250,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	25.000,00	0,00	5.250,00	30.250,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistența tehnică	29.700,00	0,00	6.237,00	35.937,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului:	7.000,00	0,00	1.470,00	8.470,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	5.000,00	0,00	1.050,00	6.050,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	2.000,00	0,00	420,00	2.420,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	19.000,00	0,00	3.990,00	22.990,00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	3.700,00	0,00	777,00	4.477,00
	TOTAL CAPITOL 3	198.200,00	11.400,00	29.022,00	238.622,00

CAPITOL 4					
Cheltuieli pentru investitia de bază					
4.1	Construcții și instalații	1.984.705,00	0,00	416.788,07	2.401.493,07
4.1.1	Drum local DS257 L = 205m	260.070,26	0,00	54.614,74	314.685,00
4.1.2	Drum comunal DC109 L = 710m	1.176.711,47	0,00	247.109,42	1.423.820,89
4.1.3	Drum local DS154 L = 240m	547.923,27	0,00	115.063,91	662.987,18
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dolări	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		1.984.705,00	0,00	416.788,07	2.401.493,07
CAPITOL 5					
Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de șantier	11.908,23	0,00	2.500,73	14.408,95
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	11.908,23	0,00	2.500,73	14.408,95
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	21.952,75	0,00	0,00	21.952,75
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (cf. Legii nr. 10/1995 - 0.5%)	9.983,07	0,00	0,00	9.983,07
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (cf. Legii nr. 50/1991 - 0.1%)	1.995,61	0,00	0,00	1.995,61
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5%)	9.983,07	0,00	0,00	9.983,07
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	59.541,15	0,00	0,00	59.541,15
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		93.412,13	0,00	2.500,73	95.912,86
CAPITOL 6					
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 7					
Cheltuieli aferente mariei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret					
7.1	Cheltuieli aferente mariei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	65.094,40	12.367,94	13.669,82	91.132,16
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 7		65.094,40	12.367,94	13.669,82	91.132,16
TOTAL GENERAL		2.341.411,53	23.767,94	461.980,62	2.827.160,09
din care: C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		1.996.613,23	0,00	419.288,80	2.415.902,03

Data întocmire deviz: 2025, august

Întocmit,
S.C. AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.
ing. Alexe Gheorghe



BENEFICIAR / INVESTITOR
Comuna Trăpăniș, județul Bămbovița





AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL

Punct de lucru: b-dul Republicii, Nr. 148, Clădirea C1, Etaj 3, Cam.9-10, Pitești, Argeș

C.U.I. RO40757689

Reg. Comerțului: JO3/S41/2019

Email: afbmediaexpert@gmail.com

Telefon: 0775.334.071



"Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița"

Caracteristici tehnice principale lucrări pe drum local DS257 (ulita Montana Florin):

- Lungime drum local: $L = 205\text{m}$
- Latime drum local: var. $l = 3.00 \div 4.00\text{m}$
- Suprafata totala carosabil drum local: $S_c = 750\text{mp}$
 - $\text{in cale curenta drum} + \text{racord la existent} + \text{platforma intalnire} = 705\text{mp} + 45\text{mp} = 750\text{mp}$ (determ. electronic)
- Sistem rutier propus pe drumul local existent (SR 1 - $S_c = 630\text{mp}$):
 - 7cm strat uzura BAPC 16 rul 50/70 (BAPC16)
 - 15cm strat din agregate naturale (piatra sparta de balastiera sort 0-63mm)
 - 25cm strat din agregate naturale (balast sort 0-63mm)
 - pietruire existenta / terasamente
- Sistem rutier propus pe zona de racord la iesire in dr. national (SR2 - $S_c = 120\text{mp}$):
 - 7cm strat uzura BAPC 16 rul 50/70 (BAPC16)
 - 6cm strat binder BADPC22.4 leg 50/70 (BADPC22.4)
 - 15cm strat din agregate naturale (piatra sparta de balastiera sort 0-63mm)
 - 25cm strat din agregate naturale (balast sort 0-63mm)
 - pietruire existenta / terasamente
- Lungime pana ranfort: $L = 205\text{m} \times 2\text{p} = 410\text{m}$
- Acostamente pietruite latime $l = 0.5\text{m}$, gr. $g = 7\text{cm}$ piatra concasata: $S = 205\text{mp}$
 - $L_{\text{acost. pietruit}} = 205\text{m} \times 2\text{p} = 410\text{m}$,
 - $S_{\text{acost. pietruit}} = 410\text{m} \times 0.50\text{m} = 205\text{mp}$
- Podete tubulare din tuburi prefabricate $\varnothing 500\text{mm}$ (zona de inceput drum): $L = 9\text{m}$
 - cu lungimea de $L = 9\text{m/buc}$, $N = 1\text{ buc}$
- Reprofilare sant din pamant: $L = 10\text{m}$
- Aducere la cota camine vizitare (CV) (cu mentinere piesa b.a., rama si capac): $N = 1\text{ buc}$
- Indicatoare rutiere: $N = 4\text{ buc}$
 - 1 buc. fig. B2 – STOP
 - 1 buc. fig. A9 – Drum îngustat pe ambele părți
 - 1 buc. fig. F16 – Drum fără ieșire
 - 1 buc fig. B6 - Prioritate față de circulația din sens invers
- Marcaje rutiere, discontinue/continue, latime 15cm: $S_{\text{marcaj}} \approx 33\text{mp}$
- Semnalizare rutiera puncte de lucru pe timpul executiei: $N = 2\text{ puncte}$

Intocmit,
Ing. Alexe Gheorghe





AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL

Punct de lucru: b-dul Republicii, Nr. 149, Clădirea C1, Etaj 3, Cam. 9-10, Pitești, Argeș
C.U.I. 2040757699

Reg. Comerțului: 303/541/2019

Email: afbmediaexpert@gmail.com

Telefon: 0775.334.071




“Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița”

Caracteristici tehnice principale lucrări pe drum comunal DC109 (spre Valea Mare):

- Lungime drum comunal: $L = 710\text{m}$
- Latime drum comunal: $l = 6.00\text{m}$
- Suprafata totala carosabil drum comunal: $S_c = 4260\text{mp}$
 - *in cale curenta drum* $= 710\text{m} \times 6.00\text{m} = 4260\text{mp}$
- Sistem rutier propus pe drumul comunal existent ($S_c = 4260\text{mp}$):
 - *4cm strat uzura BAPC 16 rul 50/70 (BAPC16)*
 - *var. 3...5cm strat egalizare din binder BADPC22.4 leg 50/70*
 - *imbracaminte asfaltica existenta. Se frezeaza mecanic pe grosime var. 2...4cm (3cm medie)*
- Acostamente pietruite latime $l = 0.75\text{m}$, gr. $g = 0.10\text{m}$, piatra concasata: $S = 360\text{mp}$
 - *Locost. pietruit* $= 480\text{m}$
 - *Sacost. pietruit* $= 480\text{m} \times 0.75\text{m} = 360\text{mp}$
- Acostamente betonate latime $l = 0.75\text{m}$, gr. $= 10\text{cm}$ beton C25/30 pe 5cm nisip: $L_{\text{acost. betonate}} = 827\text{m}$, $S_{\text{acost. betonate}} = 827\text{m} \times 0.75\text{m} \approx 620\text{mp}$
- Sant betonat cu sectiune trapezoidala, beton C25/30, cu gr. de 10 cm si 5 cm nisip, lung. desf. var. 1,50m – 2,10m (se ia in calcul $l = 1,80\text{m}$ desfasurata medie pentru intreaga lungime a santurilor): $L_{\text{cumulat}} = 700\text{m}$
- Reprofilare sant din pamant: $L = 320\text{m}$
- Podete tubulare de acces cu teava corugata $\varnothing 400\text{mm}$, timpene la nivel dala: $N = 20$ accese, $L_{\text{cumulat}} = 118\text{m}$
 - *5 buc podet cu lungimea $L = 4.00\text{m/buc}$*
 - *12 buc podet cu lungimea $L = 5.00\text{m/buc}$*
 - *1 buc podet cu lungimea $L = 8.00\text{m/buc}$*
 - *1 buc podet cu lungimea $L = 12.00\text{m/buc}$*
 - *1 buc podet cu lungimea $L = 18.00\text{m/buc}$*
- Dale betonate armate la accese spre proprietati: $N = 24$ buc, $S_{\text{accese}} = 610\text{mp}$
 - o *3 buc dale la podete acces fara teava corugata* $= 75\text{mp}$
 - o *1 buc dala zona statie autobuz existenta* $= 60\text{mp}$
 - o *20 buc dale la podete acces cu teava corugata* $= 475\text{mp}$
- Structura rutiera zona dale accese auto spre proprietati ($S_{\text{accese}} = 610\text{mp}$):
 - o *15 cm dala din beton de ciment simplu, clasa C25/30*
 - o *plasa sudata tip Buzau $\varnothing 6\text{mm}$ cu ochiuri patrata $100 \times 100\text{mm}$*
 - o *10cm fundatie din balast*
 - o *terasamente/desfaceri betoane existente*
- Podete tubulare din tuburi prefabricate $\varnothing 500\text{mm}$ (zona drumuri laterale): $L = 18\text{m}$
 - o *cu lungimea de $L = 9\text{m/buc}$, $N = 2$ buc*
- Camera cadere beton C25/30, dimensiuni $1.40 \times 1.20 \times 1.20\text{m}$: $N = 3$ buc
- Aducere la cota camine vizitare (CV) (cu mentinere piesa b.a., rama si capac): $N = 3$ buc
- Indicatoare rutiere: $N = 4$ buc
 - o *3buc. fig. B1 – Cedează trecerea*
 - o *1 buc. fig. B2 – STOP*
- Marcaje rutiere, discontinue/continue, latime 15cm: $S_{\text{marcaje}} = 235\text{mp}$
- Semnalizare rutiera puncte de lucru pe timpul executiei: $N = 2$ puncte


Intocmit,
Ing. Alexe Gheorghe





AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL

Punct de lucru: B-dul Republicii, Nr. 148, Clădirea C1, Etaj 3, Cam. 9-10, Pitești, Argeș
C.U.C.I. 3040757689
Reg. Comerțului: JOB/541/2019
Email: afbmediaexpert@gmail.com
Telefon: 0775.334.071



“Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița”

Caracteristici tehnice principale lucrări pe drum local DS154 (ulita Virix Prod):

- Lungime drum local: $L = 240\text{m}$
- Latime drum local: $l = 5.50\text{m}$
- Suprafata totala carosabil drum local: $S_c = 1350\text{mp}$
 - *in cale curenta drum* $= 240\text{m} \times 5.50\text{m} = 1320\text{mp}$
 - *racord la existent* $= 30\text{mp}$
- Sistem rutier propus pe drumul local existent ($S_c = 1350\text{mp}$):
 - *4cm strat uzura BAPC 16 rul 50/70 (BAPC16)*
 - *6cm strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 (BADPC22.4)*
 - *15cm strat din agregate naturale stabilizate cu ciment*
 - *25cm strat din agregate naturale (balast sort 0-63mm)*
 - *pietruire existenta / terasamente*
- Acostamente pietruite latime $l = 0.50\text{m}$, gr. $g = 0.10\text{m}$, piatra concasata: $S = 223\text{mp}$
 - *Lacost. pietruit* $= 240\text{m} \times 2p - 35\text{m}$ *accese* $= 445\text{m}$,
 - *Sacost. pietruit* $= 445\text{m} \times 0.50\text{m} = 223\text{mp}$
- Sant din pamant cu sectiune trapezoidala: $L \approx 50\text{m} + 34\text{m} + 76\text{m} \approx 160\text{m}$
- Podete tubulare de acces cu teava corugata $\varnothing 400\text{mm}$, timpane la nivel dala: $N = 2$ *accese*, $L_{\text{cumulat}} = 17\text{m}$
 - *1 buc podet cu lungimea* $L = 8.00\text{m/buc}$
 - *1 buc podet cu lungimea* $L = 9.00\text{m/buc}$
- Dale betonate armate la acces spre proprietati: $N = 4$ *accese*, $S_{\text{accese}} = 85\text{mp}$
 - *2 buc dale la acces fara teava corugata* $= 12\text{mp} + 8\text{mp} = 20\text{mp}$
 - *2 buc dale la podete acces cu teava corugata* $= 40\text{mp} + 25\text{mp} = 65\text{mp}$
- Structura rutiera zona dale acces auto spre proprietati ($S_{\text{accese}} = 85\text{mp}$):
 - *15 cm dala din beton de ciment simplu, clasa C25/30*
 - *plasa sudata tip Buzau (STNB) $\varnothing 6\text{mm}$ cu ochiuri patrata $100 \times 100\text{mm}$*
 - *10cm fundatie din balast*
 - *terasamente/desfaceri betoane existente*
- Indicatoare rutiere: $N = 1$ *buc*
 - *1 buc. fig. B2 – STOP*
- Marcaje rutiere, discontinue/continue, latime 15cm : $S_{\text{marcaj}} = 55\text{mp}$
- Semnalizare rutiera puncte de lucru pe timpul executiei: $N = 2$ *puncte*

Intocmit,
Ing. Alexe Gheorghe



REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general la faza D.T.A.C. și P.T. + D.E. + C.S. (în baza listelor de cantități din proiectul tehnic) al obiectivului de investiție „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița”

Subsemnatul Barbu Costin Ionuț, în calitate de primar al comunei Crângurile, județul Dâmbovița, prin prezentul referat propun adoptarea proiectului privind aprobarea devizului general la faza D.T.A.C. și P.T. + D.E. + C.S. (în baza listelor de cantități din proiectul tehnic) al obiectivului de investiție „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița”.

Proiectul propus va fi realizat prin asociere cu Consiliul Județean Dâmbovița prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.

Lucrările de modernizare și reabilitare sunt amplasate în satele Crângurile de Sus (DC109 și DS154) și Bădulești (DS257) din comuna Crângurile.

Actualul proiect are drept scop asfaltarea drumurilor punct ulița Montana Florin (DS257) și punct ulița Virix Prod (DS154) în lungime totală de 445 m, din comuna Crângurile prin refacerea infrastructurii și suprastructurii drumurilor și execuția de elemente pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe platforma drumurilor (reprofilarea șanțurilor din pământ existente în vederea asigurării scurgerii apelor provenite din precipitații și descărcării la emisarii existenți în zona), precum și realizarea de elemente privind siguranța circulației rutiere (indicatoare/marcaje, etc.) și reabilitarea drumului comunal DC109 în lungime de 710 m, prin frezarea mecanică a îmbrăcăminții existente degradate și refacerea straturilor asfaltice, profilarea șanțurilor din pământ și betonarea acestora, amenajarea acceselor spre proprietăți (cu menținerea celor ce se prezintă în stare bună) și montarea de podețe tubulare pentru scurgerea apelor precum și realizarea de elemente privind siguranța circulației rutiere (indicatoare/marcaje, etc.).

În prezent drumurile actuale prezintă caracteristicile drumurilor pietruite din zonele rurale, balastate, cu o stare de viabilitate medie spre rea urmare a acțiunilor de întreținere și împietruire efectuate în timp prin diverse acțiuni.

Cele mai frecvente degradări întâlnite sunt specifice drumurilor pietruite și acestea sunt: gropi, fâgașe, burdușiri, denivelări cauzate de șiroiri ale apelor de suprafața sau staționării îndelungate a acestora pe partea carosabilă și de acțiunea combinată trafic-factori de mediu.

Factorii de mediu adică acțiunea înghețului dezghețului sau umiditatea ridicată din perioada anotimpului ploios reprezintă o altă cauză a stării de degradare actuale, toate acestea făcând ca circulația să se desfășoare anevoios, în condiții de nesiguranță și disconfort.


Prin drumurile ce se propun a se moderniza se va asigura accesul locuitorilor spre obiectivele principale din comuna (Primărie, Instituții de învățământ, Biserică, Cimitir, Postul Local de Poliție, Dispensar, zone de aprovizionare, etc.).

În vederea aprobării devizului general la faza D.T.A.C. și P.T. + D.E. + C.S. (în baza listelor de cantități din proiectul tehnic) al obiectivului de investiție „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița”, este necesar ca beneficiarul, Consiliul Local al comunei Crângurile, să aprobe prin hotărâre actualizarea devizului general după cum urmează:

- a) Valoare totală investiție fără TVA în sumă de 2.341.613,53 lei, din care:
 - C + M fără TVA în sumă de 1.996.613,23 lei;
- b) Valoare totală investiție cu TVA în sumă de 2.827.160,09 lei, din care:
 - C + M cu TVA în sumă de 2.415.902,03 lei.

Propun Consiliului Local Crângurile aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR,
Ec. Barbu Costin Ionut



ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
COMUNA CRÂNGURILE
Nr. 8238/11.09.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general la faza D.T.A.C. și P.T. + D.E. + C.S. (în baza listelor de cantități din proiectul tehnic) al obiectivului de investiție „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița”

Subsemnata Tudora Anca în calitate de consilier în cadrul compartimentului achiziții publice, investiții și proiecte, vă aduc la cunoștință faptul că proiectul de hotărâre mai sus menționat este susținut din punct de vedere juridic de următoarele prevederi legale:

- Hotărârea Consiliului Local Crângurile nr. 56/19.11.2024 privind aprobarea obiectivului de investiție „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița”, aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea asocierii Comunei Crângurile prin Consiliul Local Crângurile cu Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală Dâmbovița, în vederea realizării obiectivului;
 - Devizul general la faza D.T.A.C. și P.T. + D.E. + C.S. (în baza listelor de cantități din proiectul tehnic) al obiectivului de investiție „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița, înregistrat cu nr. 8110/09.09.2025;
 - Prevederile art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Dispozițiile art. 35 alin. (1) și art. 44 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art. 155 alin. (1) lit c) și alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Consider că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele de legalitate, necesitate și oportunitate și poate fi înaintat spre aprobare Consiliului Local al Comunei Crângurile.

Întocmit,
Compartiment achiziții publice, investiții și proiecte,
Consilier Tudora Anca